

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
1	Fachwerk Sockel zum Teil loses Mauerwerk und Fugen abtragen, Steine säubern und neu herstellen, anschließend gemauertes Sichtmauerwerk verfugen	1	St
2	Fachwerk Abbruch Ausmauerung aus Ziegelstein im vorhandenen Fachwerk abbrechen und entsorgen	12	St
3	Fachwerk Ausfachung Ausfachung Holzfachwerk 11,5 cm Mauerwerk 11,5 cm der Ausfachung von Holzmauerwerk, aus Porenbeton oder Format NF liefern und mauern, einschließlich Sicherung der Ausfachung durch nicht rostenden Mauerverbinder, Verankerungslänge ca. 6 cm in der Lagerfuge der Ausfachung	12	St
4	Fachwerk Putz zweilagiger Außenputz aus MG2 herstellen, inclusive aller Abdeck- und Abklebarbeiten Oberfläche gefilzt	12	St

Zusammenstellung

Summe
zzgl. MwSt %
Gesamtsumme
